MODELO

CARAHUE 71








- 3 DORMITORIOS
- COCINA
- COMEDOR
- ESTAR
- 2 BAÑOS

CASAS RENGALIL

CASAS RENGALIL

CARAHUE 71

CARAHUE 71



PANEL EXTERIOR	**1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H,I

TOTALES	**21**

Plano medidas oficiales modelo

CASAS RENGALIL

CARAHUE 71



Planta Distribución

Imagen referencial con fines publicitarios. Mobiliario, terminaciones y representación gráfica son ilustrativos. Medidas y especificaciones sujetas a verificación en ficha técnica. No corresponde a plano técnico ni constructivo.

CASAS RENGALIL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MODELO CARAHUE 71 MT2

1 DISTRIBUCION

2 dormitorios 2.40x2.89 mts / 1 dormitorio 2.85x3 mts / 1 baño en suite 1.46x2.05 mts / 1 baño 1.46x2.05 mts / cocina americana 2.13x3 mts / living comedor 3x5.92 mts / terraza

2 PACK BÁSICO

12	Paneles exteriores forrados con traslapo liso
9	Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
18	Cerchas tradicionales
5	cerchas tipo A1
4	cerchas tipo A2
2	Polin o pilar soporte acceso
56	Costaneras 2x2
45	traslapos liso para frontones
3	vigas terraza cielo
27	planchas de zinc 3,66 mt
22	planchas de zinc 2,50 mt
20	Metros de caballete
10	Metros Limahoya

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	**$ 4.290.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	**$ 6.800.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	**$ 11.700.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	**$ 12.500.000**	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
PACK VIGAS A LA VISTA	**$ 1.350.000**
PACK VENTANAS PVC	**$ 1.350.000**
PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolineo / apoyos cemento 30 cm	**$ 1.420.000**
PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	**$ 850.000**
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	**$ 710.000**
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	**$ 994.000**
VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	**$ 3.500** x KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS

www.casasrengalil.cl contacto@casasrengalil.cl +56 9 6842 1330