MODELO

LONQUIMAY 84A

- COCINA AMERICANA
- LIVING COMEDOR
- 2 BAÑOS
- 4 DORMITORIOS




CASAS RENGALIL

LONQUIMAY 84A

CASAS RENGALIL

Plano medidas oficiales modelo



PANEL EXTERIOR	**1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14**
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

TOTALES	**25**

www.casasrengalil.cl
contacto@casasrengalil.cl
+56 9 6842 1330

CASAS RENGALIL

LONQUIMAY 84A



Planta Distribución

Imagen referencial con fines publicitarios. Mobiliario, terminaciones y representación gráfica son ilustrativos. Medidas y especificaciones sujetas a verificación en ficha técnica. No corresponde a plano técnico ni constructivo.

CASAS RENGALIL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MODELO **LONQUIMAY A 84 MT2**

1 DISTRIBUCION

3 dormitorios de 3 x 2,5 mts / 1 dormitorio de 3,35 x 3 mts con baño en suite y walking closet /
1 baño 2 x 1,50 mts / cocina americana - living - comedor

2 PACK BÁSICO

9	Paneles exteriores forrados con Zinc 5 V prepintado negro	18	Cerchas tradicionales (pares)
5	Paneles exteriores forrados con traslapo liso frontis de casa	40	Planchas de Zinc de 3,66 mts
11	Paneles interiores forrados con OSB 9 mm por una cara	35	Costaneras 2x2

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	**$ 5.490.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	**$ 8.350.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	**$ 14.100.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	**$ 15.100.000**	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO	
PACK VIGAS A LA VISTA	$ 1.900.000	
PACK VENTANAS PVC	$ 1.900.000	
PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolineo / apoyos cemento 30 cm	$ 1.680.000	
PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	$ 950.000	
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	$ 250.000	
VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	$ 3.500	X KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS

www.casasrengalil.cl contacto@casasrengalil.cl +56 9 6842 1330