MODELO

CORRALCO 102B


- COCINA AMERICANA
- LIVING COMEDOR
- 2 BAÑOS
- 4 DORMITORIOS



CASAS RENGALIL

CASAS RENGALIL

CORRALCO 102B



Plano medidas oficiales modelo

www.casasrengalil.cl
contacto@casasrengalil.cl
+56 9 6842 1330

CASAS RENGALIL

CORRALCO 102B



Planta Distribución

Imagen referencial con fines publicitarios. Mobiliario, terminaciones y representación gráfica son ilustrativos. Medidas y especificaciones sujetas a verificación en ficha técnica. No corresponde a plano técnico ni constructivo.

CASAS RENGALIL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MODELO CORRALCO B 102 MT2

1 DISTRIBUCIÓN

2 dormitorios de 3,42 x 1,85 mts / 1 dormitorio de 3,35 x 2,75 mts con baño en suite / 1 dormitorio de 3,5 x 2 mts / 1 baño de 1,5 x 1,85 mts / cocina americana - living - comedor

2 PACK BÁSICO

10	Paneles exteriores forrados con Zinc 5 V prepintado negro	**21**	Cerchas tradicionales (pares)
6	Paneles exteriores forrados con traslapo tipo liso frontis de casa	**46**	Planchas de Zinc de 3,66 mts
13	Paneles interiores forrados con OSB 9 mm por una cara	**40**	Costaneras 2x2

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	**$ 6.790.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	**$ 10.000.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	**$ 17.100.000**	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	**$ 17.500.000**	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
PACK VIGAS A LA VISTA	**$ 2.300.000**
PACK VENTANAS PVC	**$ 2.300.000**
PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolineo / apoyos cemento 30 cm	**$ 2.040.000**
PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	**$ 1.300.000**
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	**$ 300.000**
VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	**$ 3.500 X KM solo ida**

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS