MODELO
IMPERIAL 72 A








- ✓ LIVING COMEDOR
- ✓ COCINA
- ✓ 4 DORMITORIOS
- ✓ 2 BAÑOS

CASAS RENGALIL

CASAS RENGALIL

IMPERIAL 72A



PANEL EXTERIOR	1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H,I,J, K

TOTALES	25

Plano medidas oficiales modelo

CASAS RENGALIL

IMPERIAL 72A



Planta Distribución

Imagen referencial con fines publicitarios. Mobiliario, terminaciones y representación gráfica son ilustrativos. Medidas y especificaciones sujetas a verificación en ficha técnica. No corresponde a plano técnico ni constructivo.

CASAS RENGALIL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MODELO IMPERIAL A 72 MT2

1 DISTRIBUCION

2 dormitorios 3x3 mts / 2 dormitorios 3x2 mts / 1 baño en suite 1.5x2 mts /
1 baño 1.50x2 mts / cocina americana 3x2 mts / living comedor 3x6 mts

2 PACK BÁSICO

14	Paneles exteriores forrados con traslapo liso	48	traslapos liso para frontones
11	Paneles interiores forrados con OSB 9 mm	34	planchas de zinc 2,50 mt
14	Cerchas tradicionales	22	planchas de zinc 3,66 mt
14	cerchas tipo A	26	Metros de caballete
58	Costaneras 2x2	18	Metros Limahoya

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	NOTA
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	$ 4.390.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	$ 6.900.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	$ 11.850.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	$ 12.700.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
PACK VIGAS A LA VISTA	$ 1.450.000
PACK VENTANAS PVC	$ 1.450.000
PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolineo / apoyos cemento 30 cm	$ 1.440.000
PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	$ 850.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	$ 720.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	$ 1.008.000
VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	$ 3.500 X KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS

www.casasrengalil.cl contacto@casasrengalil.cl +56 9 6842 1330