MODELO
CARAHUE 66A








- ✓ 3 DORMITORIOS
- ✓ COCINA + COMEDOR
- ✓ 2 BAÑOS

CASAS RENGALIL

CASAS RENGALIL

CARAHUE 66A

CARAHUE 66A



PANEL EXTERIOR	**1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H,I

TOTALES	**21**

Plano medidas oficiales modelo

CASAS RENGALIL

CARAHUE 66A



Planta Distribución

Imagen referencial con fines publicitarios. Mobiliario, terminaciones y representación gráfica son ilustrativos. Medidas y especificaciones sujetas a verificación en ficha técnica. No corresponde a plano técnico ni constructivo.

CASAS RENGALIL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MODELO CARAHUE 66A

1 DISTRIBUCIÓN

2 dormitorios 3x3 mts / 1 dormitorio 3x4 mts / 1 baño en suite 2x2 mts / 1 baño 1.50x2 mts / cocina americana 2.50x2 mts / living comedor 3x6 mts / terraza 3x2 mts

2 PACK BÁSICO

12	Paneles exteriores forrados con traslapo liso
9	Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
18	Cerchas tradicionales
4	cerchas tipo A1
4	cerchas tipo A2
2	Polin o pilar soporte acceso
50	Costaneras 2x2
45	traslapos liso para frontones
3	vigas terraza cielo
28	planchas de zinc 3,66 mt
19	planchas de zinc 2,50 mt
19	Metros de caballete
10	Metros Limahoya

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	$ 3.990.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	$ 6.370.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagües, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	$ 10.850.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagües, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	$ 11.600.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
PACK VIGAS A LA VISTA	$ 1.350.000
PACK VENTANAS PVC	$ 1.350.000
PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolineo / apoyos cemento 30 cm	$ 1.320.000
PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	$ 780.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	$ 660.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	$ 924.000
VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	$ 3.500 x KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS

www.casasrengalil.cl contacto@casasrengalil.cl +56 9 6842 1330